

Instalacja Sygnalizacji Włamania dla Biblioteki W Ryczywole

Widok przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis	Jm	Obmiar
1		Dział: WYKONANIE INSTALACJI SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU		
1.1	KNR 5-08 0802-01	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm	szt.	18,0000
1.2	KNR 4-01 0333-03	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej	szt.	1,0000
1.3	KNR 4-01 0333-11	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.	2,0000
1.4	KNR 5-08 0226-03	Montaż listew ściennych z PCV na ścianach i sufitach ceglanych za pomocą kołków rozporowych	m	10,0000
1.5	KNR 5-08 0212-02	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (ydy 6X0,5) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	m	60,0000
1.6	KNR AL-01 0101-04	Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 16 linii dozorowych	szt.	1,0000
1.7	KNR AL-01 0201-05	Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni i mikrofalowa	szt.	3,0000
1.8	KNR AL-01 0203-01	Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa	szt.	1,0000
1.9	KNR AL-01 0208-01	Montaż elementów obsługowych - klawiatura szyfrowa	szt.	1,0000
1.10	KNR AL-01 0108-01	Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego	szt.	2,0000
1.11	KNR AL-01 0108-01	Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego	szt.	1,0000
1.12	KNR AL-01 0109-02	Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah(AKUMULATOR 18ah	szt.	1,0000
1.13	KNR AL-01 0601-02	Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 50 kroków programowych (instrukcji)	system	1,0000
1.14	KNR AL-01 0604-02	Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 48 elementów liniowych	szt	1,0000