

Ocieplenie poddasza BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ im ks Franciszka Siemowita w Kozienicach

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Prace remontowe i ocieplające pomieszczenie nr.1.			
1	KNR AT-43	Suchy jastrych RIGIDUR układany na pełnym podłożu - Analogia : demontaż istniejącego starego, nieskutecznego ocieplenia nad pomieszczeniem przeznaczonym do prac remontowych.	m ²		
d.1	0401-01 z.o. 4.2.	6,0	m ²	6,000	
				RAZEM	6,000
2	KNR AT-43	Zabudowa poddasza z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na profilach RIGIPS C RIGISTIL i wieszakach mocowanych do więźby dachowej ; Analogia : ostrożny demontaż starych płyt GK z zachowaniem istniejącej metalowej konstrukcji stelażowej zamocowanej do konstrukcji dachu.	m ²		
d.1	0204-01 z.o. 4.1. z.o. 4.2.	34,32	m ²	34,320	
				RAZEM	34,320
3	KNR 13-12	Rozbiórka konstrukcji i elementów murowych	m ³		
d.1	0101-01	0,35	m ³	0,350	
				RAZEM	0,350
4	KNR 13-12	Wiercenie otworów o śr. do 5 cm i głębokości do 25 cm	szt.		
d.1	0102-01	8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
5	KNR 2-02	Konstrukcje ryglowe - rygle o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju do 6 - ręczne układanie betonu. Analogia: zmiana istniejącego nadproża nad drzwiami o szerokości w świetle 90 cm w ścianie wewnętrznej o gr. 45cm na żelbetowe lub stalowe.	m ³		
d.1	0232-01	0,10	m ³	0,100	
				RAZEM	0,100
6	KNR 13-12	Ściany nośne z cegły pełnej 1 na zaprawie cementowo-wapiennej Analogia: zamurowanie wykuć w murze w ścianie nad nowym nadprożem.	m ³		
d.1	0302-01	0,35	m ³	0,350	
				RAZEM	0,350
7	KNR 13-12	Okladanie elementów konstrukcyjnych stalowych cegła pełna o gr. 1/4 cegły	m ²		
d.1	0304-05	2	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
8	KNR 4-01	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym	m ²		
d.1	0707-02	3	m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
9	KNR AT-43	Zabudowa poddasza z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na profilach RIGIPS C RIGISTIL i wieszakach mocowanych do więźby dachowej ; pokrycie jednowarstwowe (systemy 4.70.07-4.70.08) Konstrukcja metalowa istniejąca pod płyty GKF do wykorzystania w 80 procentach. + wełna mineralna	m ²		
d.1	0204-01 z.o. 4.1. z.o. 4.2.	35,32	m ²	35,320	
				RAZEM	35,320
10	KNR 3	Wykucie z muru ościeżnicy drzwiowej i wstawienie nowych drzwi płytowych z ościeżnicą drewnianą.	m ²		
d.1	0702-05	1,9	m ²	1,900	
				RAZEM	1,900
11	KNR 13-12	Podłoga z desek struganych o gr.32 mm. Analogia: demontaż fragmentu zaniżonej podłogi.	m ²		
d.1	1006-03	2,2	m ²	2,200	
				RAZEM	2,200
12	KNR 13-12	Podłoga z desek struganych o gr.32 mm- Analogia: wyrównanie nowego fragmentu z poziomem istniejącej podłogi.	m ²		
d.1	1006-03	2,2	m ²	2,200	
				RAZEM	2,200
13	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków ścian i sufitów z poszpachlowaniem nierówności remontowanego pomieszczenia i sąsiadującego.	m ²		
d.1	1204-08	60	m ²	60,000	
				RAZEM	60,000
14	Wycena d.1 własna	Wykonanie instalacji elektrycznej natynkowej w postaci zamontowania n.p. panelu LED Slim30x30 18W z niezbędnymi akcesoriami na ścianie z cegły, rozproszanie ok 15,0m przewodów w listwach natynkowych od istniejącego zasilania 230V, z przystosowaniem do zasilania oświetlenia LEDOWEGO, zamontowanie wyłącznika światła wewnątrz pomieszczenia i gniazda podwójnego wtykowego natynkowego 230V na ścianach z cegły oraz wykonanie niezbędnych pomiarów wykonanej instalacji elektrycznej w pomieszczeniu przeznaczonym do przechowywania akt.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
15	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów. Analogia: malowanie remontowanego pomieszczenia oraz fragmentów pomieszczenia sąsiedniego w miejscach nowego tynku mineralnego i suchego.	m ²		
d.1	1204-05	63	m ²	63,000	
				RAZEM	63,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 4-04	Transport materiałów o masie do 50 kg Analogia: ręczne wnoszenie i wynoszenie z ze stanowisk roboczych na poddaszu.	t	2,000	2,000
d.1	1104-01			RAZEM	
	1104-03	2			
17	KNR 4-04	Transport i utylizacja materiałów z rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość 4 km	m ³	1,800	1,800
d.1	1101-03			RAZEM	
	1101-06	1,8			
18	KNR-W 2-17	Wykonanie wentylacji grawitacyjnej pomieszczenia przez wykucie otworu w kominie i w ścianie oraz podłączenie się do nieczynnego przewodu kominowego w sąsiednim pomieszczeniu za pomocą akcesoriów kanałowych wentylacyjnych ze sztucznego tworzywa zakończonych kratką wentylacyjną otwartą na remontowane pomieszczenie.	kpl.	1,000	1,000
d.1	0137-01 z.o.			RAZEM	
	3.3. 9902	1			
19	wycena własna	Wykonanie instalacji c.o w remontowanym pomieszczeniu : spuszczenie wody ze zładu budynku, przeniesienie grzejnika żeliwnego, żeberkowego z pomieszczenia gabinetu do pomieszczenia remontowanego i zamocowanie go na ścianie murywanej, doprowadzenie gałązek z pionu istniejącego za ścianą , wyposażenie zasilenia w zawór termostatyczny i powrotu w zawór odcinający , połączenie z grzejnikiem, napełnienie zładu wodą grzewczą , regulacja i wykonanie próby ciśnieniowej.	kpl.	1,000	1,000
d.1				RAZEM	
		1			
20	KNR 0-14	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 50 - 101 Ścianki o pow. mniejszej niż 5 m ² . -Zakrycie wnęki po zdemontowanym grzejniku w pomieszczeniu sąsiednim.	m ²	1,200	1,200
d.1	2010-07 KNR			RAZEM	
	2-02 r.20 z.	1,2			
	sz. 5.1. 9929				
2		Ocieplenie stropu poddasza nad pomieszczeniem nr. 11			
21	KNR 2-02	Podkłady murarskie z tłucznia lub żużla na stropie-Analogia: wyrównanie istniejącego podłoża i stabilizacja pokruszonej szlichty o gr.6cm zaprawą cementową na części stropu ponad pomieszczeniem biurowym nr 11	m ³	1,320	1,320
d.2	1101-04			RAZEM	
		1,32			
22	KNR AT-43	Suchy jastrych RIGIDUR układany na pełnym podłożu - Analogia : oczyszczenie podłoża, ułożenie folii paroizolacyjnej, wykonanie stelażu z desek 25x130mm na kant w rozstawie ok 1000mm, ułożenie pomiędzy nimi płyt z wełny mineralnej np. MONROCK-MAX gr 100mm o twardości 124,7kg/m ³ , przykrycie folią paroprzepuszczalną i zabezpieczenie od góry płytami OSB gr 12mm.	m ²	43,000	43,000
d.2	0401-03 z.o.			RAZEM	
	4.1. z.o. 4.2.	43			
23	KNR 4-04	Transport i utylizacja materiałów z rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość 4 km	m ³	0,600	0,600
d.2	1101-03			RAZEM	
	1101-06	0,6			

TECH. BUD. KRZYSZTOF ZAWADZKI
UPR. BUD. GR. III 7342/6/93
§5ust.1 pkt.2 ust.2 §13ust.1
pkt.2 §7i§6ust.2

DYREKTOR
mgr Elżbieta Stąpór