

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Parter			
1 d.1	KNR-W 4-01 0633-02	Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegły o normalnej twardości na zaprawie wapiennej skryształizowanej lub cementowo-wapiennej o wilgotności do 15 % i grubości 55 cm - mury zewnętrzne 8*67.1	otw. otw.	 536.800	
				RAZEM	536.800
2 d.1	KNR-W 4-01 0633-02	Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegły o normalnej twardości na zaprawie wapiennej skryształizowanej lub cementowo-wapiennej o wilgotności do 15 % i grubości 55 cm - mury wewnętrzne 8*40.7	otw. otw.	 325.600	
				RAZEM	325.600
2		Piwnica 1			
3 d.2	KNR-W 4-01 0633-02	Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegły o normalnej twardości na zaprawie wapiennej skryształizowanej lub cementowo-wapiennej o wilgotności do 15 % i grubości 55 cm - 8*18	otw. otw.	 144.000	
				RAZEM	144.000
3		Piwnica 2			
4 d.3	KNR-W 4-01 0633-02	Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegły o normalnej twardości na zaprawie wapiennej skryształizowanej lub cementowo-wapiennej o wilgotności do 15 % i grubości 55 cm 8*14	otw. otw.	 112.000	
				RAZEM	112.000
4		Iniekcja ciśnieniowa			
5 d.4	KNR 0-39 0104-06 kalk. własna	Wykonanie uszczelnienia w pęknięciach na przerwach roboczych metodą iniekcji ciśnieniowej WEBAC 15	m m	 15.000	
				RAZEM	15.000